

Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6
1			Roboty rozbiórkowe		0
2	KNR 4-04 0303/01 analogia		Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20cm - skucie gzymsu do jednorodnego betonu gzymsów kap w celu odsłonięcia istniejącego zbrojenia materiał z rozbiórki własność Wykonawcy	m3	1,545
3	KNR AT-03 0101/02		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm, wraz z wypełnieniem szczeliny pomiędzy BA a nowym betonem lepiszczem lub zaczyn cementowy do uzgodnienia z IN drogi ZDP.	m	34
4	KNNR 6 0802/06		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 15cm - w cenie wywiezienie materiał Wykonawcy.	m2	1,7
5			Roboty naprawcze		0
6	KNR 2-33r90 0207/14 analogia		Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm ścian i skrzydełek pozycja zawiera oczyszczenie z rdzy istniejącej stali	t	0,18
7	KNR 2-33r90 0208/14		Montaż zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm ścian i skrzydełek Stal Gatunek min B 500 atest 3.1 b siatka o oczkach 10 x 10 cm pręty średnica 10 mm wraz z dowiązaniem heftowaniem do istniejącego zbrojenia.	t	0,226
8	KNR 2-33r90 0402/03		Deskowanie płytami inwentaryzowanymi i sklejką wsporników i gzymsów	m2	25,05
9	KNR 2-33r90 0210/05 analogia		Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów pachwinowych przy użyciu pompy na samochodzie C 25/30	m3	2,672
10	KNR 7-11 0103/05		Wykonanie trzywarstwowych powłok z żywic sztucznych na otwartej przestrzeni lub inna powłoka zabezpieczająca beton przed niekorzystnymi warunkami solą - wraz z wypełnieniem dylatacji na długości 4 x 0,5 m masą elastyczną np Sikaflex, Megaflex itp	m2	16,7