

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1233L w m. LISIOWÓLKA
INWESTOR : ZDP RADZYŃ PODL
ADRES INWESTORA : 21-300 RADZYŃ PODL. UL. WARSZAWSKA 100

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAN ŻEREBIEC
DATA OPRACOWANIA : 27.04.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.04.2016

Data zatwierdzenia

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.00.00, D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1.4	km km	 1.400	 1.400
					RAZEM	1.400
2 d.1	D-05.03.05A	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 1310mb * 5,7m = 7.467m ² 7467	m ² m ²	 7467.000	 7467.000
					RAZEM	7467.000
2			PODBUDOWA			
3 d.2	D-00.00.00 D-04.04.02	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 1310mb * 5,7m * 0,1m = 746,7m ³ 746.7	m ³ m ³	 746.700	 746.700
					RAZEM	746.700
3			NAWIERZCHNIA			
4 d.3	D-05.03.05A	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1310mb * 5,5m = 7.205m ² 7205	m ² m ²	 7205.000	 7205.000
					RAZEM	7205.000
4			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5 d.4	D-06.03.01	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie poboczy 1310mb * 1,25m * 2 = 3.275m ² 3275	m ² m ²	 3275.000	 3275.000
					RAZEM	3275.000