

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1241Lw m. OSSOWA
INWESTOR : ZDP RADZYŃ PODL
ADRES INWESTORA : 21-300 RADZYŃ PODL. UL. WARSZAWSKA 100

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAN ŻEREBIEC
DATA OPRACOWANIA : 29.04.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1.35	km km	1.350	
				RAZEM	1.350
2 d.1	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 1343mb * 5,2m = 6.983,6m ² 6984	m ² m ²	6984.000	
				RAZEM	6984.000
2		PODBUDOWA			
3 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 80mb * 5,20m * 0,1m = 41,6m ³ 41.6	m ³ m ³	41.600	
				RAZEM	41.600
3		NAWIERZCHNIA			
4 d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości średnio 100kg/m ² (masa bitumiczna jak na w-wę ście-ralną) 1.343mb * 5,0m * 100kg/m ² = 671,5t 672	t t	672.000	
				RAZEM	672.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5 d.4	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 1343mb * 1,0m * 2 = 2.686m ² 2686	m ² m ²	2686.000	
				RAZEM	2686.000