

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1126L w m. OSTRÓWKI
INWESTOR : ZDP RADZYŃ PODL
ADRES INWESTORA : 21-300 RADZYŃ PODL. UL. WARSZAWSKA 100

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAN ŻEREBIEC
DATA OPRACOWANIA : 29.04.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym $1030\text{mb} + 140\text{mb} + 80\text{mb} = 1250$ 1.25	km km	 1.250	
				RAZEM	1.250
2 d.1	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² $1250\text{mb} * 5,7\text{m} + 138\text{m}^2 * 2$ (zatoki) = 7.401m ² 7401	m ² m ²	 7401.000	
				RAZEM	7401.000
2		PODBUDOWA			
3 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm $(1150 * 5,7 + 138\text{m}^2) * 01\text{m} = 669,3\text{m}^2$ 669.3	m ³ m ³	 669.300	
				RAZEM	669.300
3		NAWIERZCHNIA			
4 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (masa jak do w-wy ścieralnej) $1250\text{mb} * 5,5\text{m} + 138\text{m}^2 * 2 = 7.151\text{m}^2$ 7151	m ² m ²	 7151.000	
				RAZEM	7151.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5 d.4	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie poboczy $1250\text{mb} * 1,25\text{m} * 2 = 3.125\text{m}^2$ 3125	m ² m ²	 3125.000	
				RAZEM	3125.000