

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1247L w m. WÓLKA ZDUNKÓWKA
INWESTOR : ZDP RADZYŃ PODL
ADRES INWESTORA : 21-300 RADZYŃ PODL. UL. WARSZAWSKA 100

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAN ŻEREBIEC
DATA OPRACOWANIA : 27 kwiecień 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27 kwiecień 2016

Data zatwierdzenia

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.00.00, D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1.5	km km	1.500	
					RAZEM	1.500
2 d.1	D-05.03.05A	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 1500mb * 5,7m = 8.550m ² 8550	m ² m ²	8550.000	
					RAZEM	8550.00 0
2			PODBUDOWA			
3 d.2	D-00.00.00 D-04.04.02	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm od km 1+160 do km 1+346 o dł. 186mb 186mb * 5,7m * 0,1m = 106,02m ³ 106	m ³ m ³	106.000	
					RAZEM	106.000
4 d.2		KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie od km 0+000 do km 1+160 i od km 1+346 do km 1+500 1.314mb * 5,5m * 50kg/m ² = 361,35t 361.35	t t	361.350	
					RAZEM	361.350
3			NAWIERZCHNIA			
5 d.3	D-05.03.05A	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm 1500mb * 5,5m = 8.250m ² 8250	m ² m ²	8250.000	
					RAZEM	8250.00 0
4			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6 d.4	D-06.03.01	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 1500mb * 1,25m * 2 = 3.750m ² 3750	m ² m ²	3750.000	
					RAZEM	3750.00 0