

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1215L NA ODCINKU SOBOLE - SĘTKI
KI
INWESTOR : ZDP RADZYŃ PODL
ADRES INWESTORA : 21-300 RADZYŃ PODL. UL. WARSZAWSKA 100
WYKONAWCA ROBÓT : ---
ADRES WYKONAWCY : ---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.00.00, D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1.3	km km	 1.300	 1.300
					RAZEM	1.300
2 d.1	D-05.03.05A	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 7442.78	m ² m ²	 7442.780	 7442.780
					RAZEM	7442.780
3 d.1	D-04.01.01	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 52	m ² m ²	 52.000	 52.000
					RAZEM	52.000
2			PODBUDOWA			
4 d.2	D-04.00.00 D-04.04.02	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm (na poszerzeniach) 52	m ² m ²	 52.000	 52.000
					RAZEM	52.000
5 d.2	D-00.00.00 D-04.04.02	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm $7\ 442,78\text{m}^2 * 0,1\text{m} = 744,3\text{m}^3$ 744.3	m ³ m ³	 744.300	 744.300
					RAZEM	744.300
3			NAWIERZCHNIA			
6 d.3	D-05.03.05A	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 7442.78	m ² m ²	 7442.780	 7442.780
					RAZEM	7442.780
4			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7 d.4	D-06.03.01	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie poboczy $1\ 300\text{mb} * 1,25\text{m} * 2 = 3\ 250\text{m}^2$ Razem 3 250m ² 3250	m ² m ²	 3250.000	 3250.000
					RAZEM	3250.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1.300		
2 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	7442.780		
3 d.1	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	52.000		
2		PODBUDOWA				
4 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanymi o grubości po zagęszczeniu 20 cm (na poszerzeniach)	m ²	52.000		
5 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 7 442,78m ² * 0,1m = 744,3m ³	m ³	744.300		
3		NAWIERZCHNIA				
6 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	7442.780		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7 d.4	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie poboczy 1 300mb * 1,25m * 2 = 3 250m ² Razem 3 250m ²	m ²	3250.000		

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTO- WAWCZE						
2	PODBUDOWA						
3	NAWIERZCHNIA						
4	ROBOTY WYKOŃCZE- NIOWE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: