

ZDP RADZYŃ PODLASKI

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1215L NA ODCINKU SOBOLE - SĘTKI
INWESTOR : ZDP RADZYŃ PODL
ADRES INWESTORA : 21-300 RADZYŃ PODL. UL. WARSZAWSKA 100
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAN ŻEREBIEC
DATA OPRACOWANIA : 19.05.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.05.2016

Data zatwierdzenia

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.00.00, D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1.3	km km	 1.300	 1.300
					RAZEM	1.300
2 d.1	D-05.03.05A	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 7442.78	m ² m ²	 7442.780	 7442.780
					RAZEM	7442.780
3 d.1	D-04.01.01	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 52	m ² m ²	 52.000	 52.000
					RAZEM	52.000
2			PODBUDOWA			
4 d.2	D-04.00.00 D-04.04.02	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm (na poszerzeniach) 52	m ² m ²	 52.000	 52.000
					RAZEM	52.000
5 d.2	D-00.00.00 D-04.04.02	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm $7\ 442,78\text{m}^2 * 0,1\text{m} = 744,3\text{m}^3$ 744.3	m ³ m ³	 744.300	 744.300
					RAZEM	744.300
3			NAWIERZCHNIA			
6 d.3	D-05.03.05A	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 7442.78	m ² m ²	 7442.780	 7442.780
					RAZEM	7442.780
4			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7 d.4	D-06.03.01	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie poboczy $1\ 300\text{mb} * 1,25\text{m} * 2 = 3\ 250\text{m}^2$ Razem 3 250m ² 3250	m ² m ²	 3250.000	 3250.000
					RAZEM	3250.000